

Bürgerinformation

der Stadt Quickborn

Rathausplatz 1
25451 Quickborn

Tel.: 04106 / 611-0

Fax: 04106 / 611-400

info@quickborn.de



Verwaltungsgemeinschaft
Quickborn



Nr. 63 / 2021

Quickborn, den 22.04.2021

Ansprechpartner für diese Bürgerinfo: Herr Helge Maurer , Tel.: 04106 / 611-172

Baufortschritt der Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Grundschule Waldschule

Die Erweiterung der Grundschule Waldschule schreitet voran. Aufgrund seiner Lage in der Pausenhalle der Grundschule handelt es sich um ein Bauvorhaben, das nicht ganz im Fokus der Öffentlichkeit steht. Mit einem Zwischenbericht möchte der Fachbereich Liegenschaften auf den Baufortschritt aufmerksam machen.

Bis zum heutigen Tage konnte bei der Erweiterung folgender Bautenstand erreicht werden: Der Rohbau des Neubaus ist fertiggestellt. Bis auf die Verfügung ist auch das Außenmauerwerk aus Verblendsteinen vollständig erstellt. Das Dach ist geschlossen und es folgt bald die Eindeckung. Übergangsweise wurde auch eine provisorische Außenwand errichtet, die mit der bereits geplanten Erweiterung des Neubaus dann wieder demontiert wird. Mit der Erstellung der Gebäudetechnik und der Verlegung der Hauptstränge hat der weitere Ausbau begonnen. Die Rohmontage der Haustechnik wird die Baustelle die nächste Zeit begleiten. Anfang Mai sollen bereits die Fenster montiert werden.

Neben der Erweiterung der Waldschule besteht die Aufgabe auch in der Ertüchtigung von Teilbereichen des Altbaus. Dort betroffen beispielsweise durch die Mitnutzung der Heizungszentrale. Im Dachgeschoss wurden die vorhandenen brandschutztechnischen Mängel beseitigt. Dieser Bereich ist komplett fertiggestellt.

in den Osterferien wurde mit lärmintensiven Arbeiten die brandschutztechnische Sanierung des Heizungskellers und der Treppenträume vorangetrieben. Des Weiteren wird der Schulserver an seinem künftigen Standort im Dachgeschoss aufgestellt. Anschließend werden die Fußböden in den Treppenträumen aufgearbeitet.

Abschließend kann berichtet werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt alle Arbeiten im Plan sind. Wenn weiterhin alles reibungslos läuft, kann die Übergabe an die Schule zum Jahresende erfolgen. Eine Inbetriebnahme des Neubaus wäre zum Halbjahreswechsel 2021/2022 möglich.

Wer einen wöchentlichen Blick auf die sich verändernde Baustelle werfen möchte, kann dazu die Internetseite der Stadt Quickborn unter dem Register Stadtentwicklung -> aktuelle Projekte aufrufen. In einem Video werden die wöchentlichen Veränderungen gezeigt – noch von außen und bald auch von innen.

Quellen der Fotos: Stadt Quickborn und Architekturbüro Koppitz

Neubau:



Provisorische Wand:

andere Giebelseite:



Altbau: Brandschutztechnische Sanierung im Dachgeschoss

